

# Fiche technique

## Coffret de chantier 16A/250V/3,6Kw équipé de :

- Cordon d'alimentation de 2,5m câble H07RN-F 3G2,5
- 5 prises NF 1PNT/16A/250V
- disjoncteur différentiel 2P/16A/30mA
- Bouton poussoir d'arrêt d'urgence
- Coffret et prises protégés des chocs et de la boue dans n'importe quelle position grâce aux 2 châssis métalliques
- Poignée de transport ergonomique et fonction enrouleur de câble
- Etanche **IP44**
- Conformité : NF C 61-314, IEC60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2-21



**CE** IP 44

### STECKY

#### FRANCE 3,6kW

Fiche 2PT/16A/250V  
2 m H07RN-F 3G2,5



#### Sorties

5 prises NF 1PNT/16A/250V



#### Sécurité

1x Bouton d'arrêt d'urgence  
1x Disjoncteur différentiel  
2P/16A/30mA

#### Cond.

1

#### EAN

4059948004218

#### Réf.

860915

**Poids:** env. 3,0 Kg  
**L/P/H:** 235 / 225 / 435 mm  
**Code douanier:** 85444290